Stappenplan 2.
Bepaling werkprotocol

Ingreep	Toelichting ingreep	Werkprotocol
Sloop/nieuwbouw	Bestaande inrichting wijzigt/verdwijnt	1 Sloop 10 Realiseren verblijfplaatsen in nieuwbouw en overige permanente voorzieningen
Isolatie muren	Isolatie door opvulling van de lege open ruimte of na-isolatie tussen binnen- en buitenblad van de gevel met bijvoorbeeld isolatieparels of steenwol. Isolatie van de gevel door het plaatsen van een isolerende buitenwand.	2 Isolatie muren 9 Realiseren verblijfplaatsen in bestaande bebouwing
Werkzaamheden dak	Ingrijpende werkzaamheden: Dak (pannen) vervangen, Dakisolatie, Realiseren opbouw, Grote werkzaamheden aan het dak waarbij de randen geraakt worden	7 Grote dakwerkzaamheden 9 Realiseren verblijfplaatsen in bestaande bebouwing
	Minder ingrijpende werkzaamheden: Vergunningsvrije dakkapel, Plaatsen dakramen, Plaatsen zonnepanelen, warmtepomp	8 Kleine dakwerkzaamheden 9 Realiseren verblijfplaatsen in bestaande bebouwing
	Vervangen goten, boeiborden, etc.	3 Vervangen goten, boeiborden, etc.
Overige werk-zaamheden gevels	Vervangen kozijnen, dichten kieren	4 Vervangen kozijnen
	Reinigen gevels, vervangen voegen, schilderwerk	5 Gevelonderhoudswerkzaamheden
	Realiseren aanbouw, wijzigen indeling gevel, verwijderen gevelgroen (geen werk aan dakrand!)	6 Gevelwerkzaamheden
Andere werkzaamheden	Schakel een ecologisch deskundige in. Het project betreft maatwerk. Vraag indien nodig een ontheffing aan	

Gemeente Delft