



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Gemeente Delft
Ruimte en Economie
T.a.v. mevrouw C.J. Kampman
Postbus 78
2600 ME DELFT

RenE Advies	
Afd.	Kopie
Gemeente Delft ✓	
24 MRT 2017	
Doc./binnen	Productie
	2770003

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
23 MAART 2017	25 mei 2016	ODH-2017-00031123	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
-	2770003	00454485	T&V Bodem, Grondwater & Ontgronding	
Betreft				Email
Melding uitbreiding reductiestap grondwateronttrekking Delft Noord				

Geachte mevrouw Kampman,

Op 25 mei 2016 heeft u schriftelijk (kenmerk 2770003, briefdatum 23 mei 2016) melding gedaan dat u de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 26 november 2010 goedgekeurde (kenmerk PZH-2010-227146806) afbouwstap voor de grondwateronttrekking Delft Noord uit wilt breiden van 50 m³ per uur naar 120 m³ per uur.

Onttrekkings- en vergunningensituatie

Op het bedrijfsterrein van DSM Anti-Infectives BV (DSM) te Delft vindt een omvangrijke grondwateronttrekking plaats. Het onttrekkingsdebiet bedraagt momenteel circa 1.200 m³ per uur. Bij besluit van 14 juli 1987, kenmerk 220632/1, hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op grond van de Grondwaterwet (thans Waterwet) aan Gist-Brocades NV te Delft een vergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van bedrijfs(koel)processen op het bedrijfsterrein van Gist-Brocades NV te Delft. Bij besluit van 16 september 1997, kenmerk DWM/143756, hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op grond van de Grondwaterwet (thans Waterwet) aan Gist-Brocades NV te Delft een vergunning verleend, waarbij de vergunning van 14 juli 1987 is ingetrokken. De nieuwe vergunning was verleend in verband met een gewenste verruiming van de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Als rechtsopvolger van Gist-Brocades BV is tot 2009 DSM Anti-Infectives BV (DSM) houdster van bovengenoemde vergunning en wijzigingsvergunning geweest. Per 1 mei 2009 was de verantwoordelijkheid voor de onttrekking overgenomen door de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord (vanaf hier: GR) te Delft. Bij brief van 17 september 2009 (kenmerk PZH-2009-127913513) hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bevestigd dat de genoemde vergunning en wijzigingsvergunning per 1 mei 2009 op naam van de GR stond geregistreerd.

Bij besluit van 7 juni 2010, kenmerk PZH-2010-177411605, hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op grond van de Grondwaterwet (thans Waterwet) aan de GR een (ambtshalve) wijziging van de vergunning van 16 september 1997 verleend. De wijziging betrof het beperken van de maximale onttrekkingshoeveel-

heden en het opnemen van voorschriften omtrent het beëindigen of verminderen van de onttrekking en het afdichten van de putten.

Bij besluit van 23 april 2015 (kenmerk ODH-2014-00628035) hebben wij op grond van de Waterwet aan de GR een wijziging van de vergunning van 16 september 1997 en de wijzigingsvergunning van 7 juni 2010 verleend. De wijziging had betrekking op het verplaatsen van de onttrekkingsbronnen naar andere percelen. Verder zijn in deze wijzigingsvergunning de (verouderde) voorschriften aangepast aan de huidige onttrekkingssituatie en zijn de voorschriften samengevoegd opgenomen in de wijzigingsvergunning. De voorschriften in de eerdere vergunning en wijzigingsvergunning zijn hiermee komen te vervallen.

Per 1 maart 2016 is de verantwoordelijkheid voor de onttrekking overgenomen door de gemeente Delft. Bij brief van 24 maart 2016 (kenmerk ODH-2016-00030482) hebben wij bevestigd dat de genoemde vergunning en wijzigingsvergunningen op naam van de gemeente Delft staan geregistreerd.

Vermindering grondwateronttrekking

De gemeente Delft (en eerder DSM en de GR) onttrekt in omvangrijke mate grondwater. Dergelijke onttrekkingen kunnen bij het significant verminderen, of het stopzetten ervan, grote effecten hebben op de grondwaterstanden en het -stromingspatroon in de omgeving, met alle mogelijke gevolgen van dien voor het bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterbeheer. Hierbij valt onder andere te denken aan het optreden van zettingen en aan effecten op (de stabiliteit van) waterkeringen. Onderzoek¹ wijst uit dat dit ook het geval is voor deze onttrekking in Delft. Vandaar dat het naar mening van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in de rede lag om een reductie of stopzetting van een dergelijke onttrekking tijdig voordien te laten melden door vergunninghoudster. Gezien het vorenstaande is dan ook bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 7 juni 2010 (kenmerk PZH-2010-177411605) de bestaande vergunning van 16 september 1997 ambtshalve gewijzigd. Aan de bestaande vergunning was middels deze wijziging (onder andere) het onderstaande voorschrift 15 toegevoegd.

Beëindigen of verminderen onttrekking

- 15a. Vergunninghoudster gaat niet over tot beëindiging of vermindering van de onttrekking dan nadat het voornemen daartoe, per aangetekende brief, aan ons is gemeld en wij naar aanleiding daarvan, gebaseerd op een actuele onderzoeksrapportage betreffende de mogelijke gevolgen ervan, hebben bepaald op welke datum de voorgenomen beëindiging of vermindering mag worden geëffectueerd.
- 15b. Bij het bepalen van de datum waarop de voorgenomen beëindiging of vermindering mag worden geëffectueerd als bedoeld in voorschrift 15, onder a, wordt, op basis van de beschikbare onderzoeken, het uitgangspunt gehanteerd dat per vermindering van de onttrekking met 120 m³/uur een jaar nodig is voor het treffen van maatregelen. Een actuele onderzoeksrapportage kan aanleiding zijn om hier van af te wijken.

Op 11 oktober 2010 heeft de GR (toen nog de vergunninghoudster) onder vermelding van bovenstaand voorschrift 15a een melding bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingediend voor de reductie van de grondwateronttrekking met 50 m³ per uur per 1 november 2010. Per brief van 26 november 2010 (kenmerk PZH-2010-227146806) hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten dat het onttrekkingsdebiet van de grondwateronttrekking Delft Noord de dag na verzending van de brief mocht worden gereduceerd tot 1.150 m³ per uur. De genoemde reductie is tot op heden nog niet geëffectueerd, er wordt nog steeds onttrokken met een debiet van 1.200 m³ per uur.

Op 25 mei 2016 heeft u melding gedaan dat u de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 26 november 2010 goedgekeurde (kenmerk PZH-2010-227146806) afbouwstap voor de

¹ 'Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving', TNO, september 2005, evenals 'Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht) onderzoek naar effecten van stopzetting grondwateronttrekking DSM Delft', Deltares, kenmerk 2008-U-R0960/A, november 2008.

grondwateronttrekking Delft Noord uit wil breiden van 50 m³ per uur naar 120 m³ per uur. U geeft hierbij aan dat het er in 2010 op leek dat de op 11 oktober 2010 gemelde debietvermindering daadwerkelijk zou worden gerealiseerd. Het is echter toen toch niet tot een debietreductie gekomen omdat de spoortunnel in Delft eerst diende te worden gerealiseerd en de bouwcombinatie gebruik wenste te maken van de verlaagde grondwaterstanden door toedoen van de onttrekking. De bouw van de spoortunnel is inmiddels in een dusdanig vergevorderde fase dat het onttrekkingsdebiet van 1.200 m³ per uur niet meer benodigd is voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden.

De gemeente wil de debietreductie nu daadwerkelijk gaan realiseren, waarbij ze ook de wens heeft de debietreductie uit te breiden tot 120 m³ per uur. De gemeente geeft een aantal redenen voor de vergroting van de reductie:

- Duurzaamheid. Het jaarlijks oppompen van circa 10.000.000 m³ grondwater, en het vervolgens grotendeels ongebruikt verpompen richting de Noordzee, kost veel energie. Er kan jaarlijks veel energie worden bespaard door de eerste reductiestap te vergroten naar 120 m³ per uur;
- Kosten. Het onderhoud van een grote onttrekkingsinstallatie, alsmede het vorengenoemde energieverbruik, leidt tot grote maatschappelijke kosten. De jaarlijkse kosten kunnen flink worden teruggebracht door de eerste reductiestap te vergroten naar 120 m³ per uur;
- Geen significante effecten en geen schade verwacht. Op basis van de in 2005 en 2008 uitgevoerde onderzoeken (zie voetnoot 1) blijkt dat een voorzichtige afbouw (met een maximale reductiestap van 120 m³ per uur) tot een debiet van 800 m³ mogelijk is zonder dat daarvoor schade beperkende maatregelen nodig zijn die een voorbereiding van langer dan een jaar vergen. Voor wat betreft de eerste beoogde reductiestap van 120 m³ per uur worden geen problemen voor de omgeving verwacht. De gemeente wijst er op dat in de afgelopen jaren meer ervaring met de onttrekking is opgebouwd. Er is een omvangrijk monitoringssysteem opgezet voor zowel de freatische grondwaterstand als de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket en de eerste rapportages van deze monitoring zijn beschikbaar. Op de momenten dat (bijvoorbeeld vanwege een technisch probleem) voor een korte periode minder is onttrokken, zijn geen problemen gesignaleerd. Verder zijn er de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om eventuele schade door een (verregaande) reductie van het onttrekkingsdebiet te voorkomen. Zo zijn alle waterkeringen in het gebied onderzocht en waar nodig versterkt. In stedelijk gebied is op diverse plekken aanvullende drainage aangelegd. Gezien het vorenstaande is de gemeente van mening dat een eerste reductiestap van 120 m³ per uur kan worden uitgevoerd zonder dat omgevingsbelangen hiervan hinder ondervinden.

Het voornemen bestaat de debietreductie stapsgewijs in enkele maanden uit te voeren in het voorjaar van 2017. In het voorjaar en de zomer zijn de natuurlijke stijghoogten in het eerste watervoerende pakket lager door verminderde neerslag ten opzichte van najaar en winter. Het is gunstig om de reductie juist dan door te voeren, omdat eventuele stijghoogteverhogingen dan niet snel zullen leiden tot grondwateroverlast of andere problemen voor de omgeving. Door goed te monitoren kunnen de effecten worden gemeten, beschouwd en getoetst aan eerder opgestelde rapportages, zodat een plan kan worden gemaakt voor een eventuele verdere reductie in een volgend voorjaar.

Op basis van het bovenstaande verzoekt u ons om het voornemen tot uitbreiding van de reductie te beoordelen en de gemeente in kennis te stellen van het oordeel en de datum waarop de reductie zou mogen worden geëffectueerd.

Reactie melding uitbreiding reductie

Op basis van voorschrift 15a dienen wij op basis van de ingediende melding en een actuele onderzoeksrapportage te bepalen op welke datum de voorgenomen reductie van het onttrekkingsdebiet mag worden geëffectueerd. In de eerder genoemde rapportages uit 2005 en 2008 wordt gedetailleerd ingegaan op de mogelijke effecten van het reduceren van het onttrekkingsdebiet. Deze rapporten zijn echter niet recent. In 2014 heeft de GR een wijziging van de vergunning aangevraagd voor de verplaatsing van de onttrekkingsbronnen. Ten behoeve van deze wijzigingsaanvraag is een m.e.r.-studie uitgevoerd (MER voor de gedeeltelijke verplaatsing van de grondwateronttrekking Delft Noord, Tauw bv, projectnummer 1219436, 19 juni 2014). In de studie is opnieuw een inventarisatie gedaan van alle mogelijke grondwater gerelateerde belangen die in de omgeving zouden kunnen spelen. Hieruit zijn geen belangen gebleken die bij de rapportages uit 2005 en 2008 nog niet waren meegenomen. Verder kan uit de studie worden opgemaakt dat de verplaatsing van de bronnen niet tot dusdanig andere hydrologische effecten leidt, dat bij een reductie van de onttrekking (significant) andere effecten mogen worden verwacht dan eerder is aangenomen.

Zoals de gemeente zelf ook al aangeeft, is de effectmonitoring (zowel grondwatermonitoring als zettingsmonitoring) geïntensiveerd. Er wordt op meer plaatsen gemonitord en door digitalisering wordt tevens meer frequent gemonitord. Nadat de melding voor de uitbreiding van de reductie is ingediend, is dit onderwerp enkele malen in het Bewonersoverleg (grondwateroverlast) binnenstad besproken. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft aan deze overleggen deelgenomen om inzicht te krijgen in mogelijke bezwaren van belanghebbenden. Uitkomst van deze overleggen was onder andere dat in onderlinge afstemming tussen gemeente en bewoners het monitoringsnetwerk is uitgebreid met zes freatische peilbuizen. Deze peilbuizen zijn geplaatst op plaatsen waarvan de bewoners verwachten dat grondwateroverlast hier als eerste zou kunnen worden ondervonden bij een stijging van de grondwaterstanden. Uit de monitoringsresultaten tot en met 2015 kunnen al conclusies worden getrokken voor wat betreft de relatie tussen stijghoogten en freatische grondwaterstanden en het reageren van stijghoogten op fluctuaties in het onttrekkingsdebiet in het verleden.

Op basis van de rapportages uit 2005, 2008 en 2014, alsmede het uitgebreide monitoringsnetwerk en de daarbij horende monitoringsrapportages tot en met het jaar 2015, zijn wij van mening dat er sprake is van voldoende informatie om een actuele inschatting van de mogelijke effecten door de beoogde reductie te kunnen geven. De gezamenlijke informatie mag derhalve worden beschouwd als een actuele onderzoeksrapportage, zoals bedoeld in het voorschrift.

Wij hebben vorengenoemde informatie beoordeeld. In het Deltares-onderzoek uit 2008 is onder andere een scenario doorgerekend met een debietreductie tot 1.000 m³ per uur (dus een reductie van 200 m³ per uur ten opzichte van de huidige onttrekkingssituatie). Op basis van worst case berekeningen worden (geringe) nadelige gevolgen verwacht (afname kadestabiliteit, wateroverlast, aantasting oppervlaktewaterkwaliteit en verticale bodembeweging), waardoor maatregelen mogelijk nodig zullen zijn. Bij de berekeningen is de kanttekening gemaakt dat deze zijn uitgevoerd op basis van worst case aannames en dat de effecten bij reductie in de praktijk dus eerder beperkter dan groter kunnen zijn dan nu aangenomen. Verder bedraagt de reductiestap geen 200 m³ per uur (waar mee is gerekend), maar 120 m³ per uur. Effecten zullen dus ook daarom al geringer zijn dan berekend. De verwachting dat de effecten geringer zullen zijn lijkt ook terug te worden gezien in de monitoringsresultaten van de afgelopen jaren. Bij een tijdelijke (onbedoelde) debietverlaging worden geen stijghoogteveranderingen gemeten van een omvang zoals berekend. Zoals de gemeente al heeft aangegeven, is de kadestabiliteit waar nodig al verbeterd en is er op meerdere plaatsen drainage aangebracht. Op deze plaatsen worden dus al geen negatieve effecten meer verwacht. Gezien het vorenstaande worden geen (significante) effecten voor omgevingsbelangen verwacht door de beoogde reductiestap van 120 m³ per uur.

Op grond van de berekeningen wordt in de rapportage van 2008 geconcludeerd dat het de voorkeur verdient om bij reductie een voorzichtige strategie te volgen waarbij gelijktijdige monitoring van de gevolgen een centrale rol speelt. Bij ongewenste effecten is dan tijdig ingrijpen mogelijk. Voorstel in de rapportage is de

reductiestap proefondervindelijk te bepalen, waarbij als indicatie een reductie van 50 m³ per uur wordt voorgesteld. De melding van 25 mei 2016 betreft een reductie van 120 m³ per uur. De gemeente geeft hierbij aan de reductie in drie stappen te willen doen, over een periode van circa drie maanden. De monitoring is uitgebreid en wordt voor een aanzienlijk deel digitaal uitgevoerd. Er wordt zodoende niet alleen een goed beeld van de effecten verkregen, maar resultaten zijn snel beschikbaar. Er hoeft tussen twee stappen dus niet een lange periode te zitten, omdat binnen korte tijd kan worden beschouwd wat de eventueel opgetreden effecten van de vorige stap zijn. Vervolgens kan snel worden ingeschat / berekend wat de te verwachten effecten van de volgende stap zullen zijn, voordat de volgende reductiestap daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Verder zal de uitvoering van de reductie in een periode met lagere natuurlijke stijghoogten (voorjaar / zomer) er toe leiden dat bij het uitvoeren van een reductiestap eventueel (onverwachte grote) stijghoogte- of grondwaterstandsstijgingen niet direct zullen leiden tot problemen voor omgevingsbelangen. Indien een situatie met (onverwachte grote) stijghoogte- of grondwaterstandsstijgingen zich voordoet, kan tijdig worden ingegrepen. De melding van 25 mei 2016, met de daarin voorgestelde werkwijze, voldoet daarmee naar onze mening aan de in de rapportage van 2008 aangegeven gewenste stapsgewijze reductie.

De datum waarop de reductie mag worden geëffectueerd, dient te worden bepaald naar aanleiding van de termijn die nodig is om schade beperkende maatregelen te nemen. Schade beperkende maatregelen lijken gezien het vorenstaande niet nodig, uitgaande van het stapsgewijs effectueren in voorjaar of zomer. Er bestaat geen noodzaak om een termijn op te leggen voordat de reductie mag worden geëffectueerd. Wel nemen wij voorwaarden op over de periode waarin de reductie moet worden geëffectueerd, de fasering, de uit te voeren monitoring, het opnemen van de in overleg met omwonenden geplaatste peilbuizen in het monitoringsnetwerk en de te nemen maatregelen indien blijkt dat onverwachts toch grotere effecten dan verwacht optreden of schade aan omgevingsbelangen dreigt.

Besluit

Gezien de geringe voorgenomen grondwateronttrekkingsreductie, waarbij gezien de uitgevoerde onderzoeken en ervaringen in het verleden niet mag worden verwacht dat deze reductie zal leiden tot (significant) negatieve effecten op omgevingsbelangen, mag het onttrekkingsdebiet voor de grondwateronttrekking Delft Noord te Delft vanaf 1 april 2017 worden gereduceerd tot 1.080 m³ per uur. Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorwaarden:

- A. De grondwateronttrekkingsreductie moet worden geëffectueerd in de maanden april, mei, juni, juli, augustus en/of september.
- B. De grondwateronttrekkingsreductie moet worden geëffectueerd in minstens drie stappen. Tussen twee stappen dient een periode van minimaal twee weken te worden gewacht.
- C. Tijdens de grondwateronttrekkingsreductie dient de monitoring te worden uitgevoerd op de wijze (zelfde meetpunten en frequenties) zoals opgenomen in de monitoringsrapportage 'Grondwateronttrekking Delft-Noord resultaten monitoring 2015', Niels & Schuurmans, dossier R0143, 16 februari 2017). Indien het door onvoorzien omstandigheden niet mogelijk blijkt om een peilbuis te (laten) monitoren, dient dit aan ons te worden gemeld via toezicht@odh.nl. Wij kunnen vervolgens beslissen of een vervangende peilbuis moet worden geplaatst of dat het monitoringsnetwerk nog voldoende gegevens genereert om de effecten goed te kunnen monitoren.
- D. De volgende peilbuizen dienen (in aanvulling op de vijf peilbuizen in het eerste watervoerende pakket, zoals opgenomen in voorschrift 7a van de wijzigingsvergunning van 23 april 2015) te worden opgenomen in het meetnet voor het meten van de freatische grondwaterstanden:

Peilbuis 11-1.29	RD-coördinaten X: 84671 en Y: 447826
Peilbuis 11-1.30	RD-coördinaten X: 84490 en Y: 448072
Peilbuis 11-1.31	RD-coördinaten X: 84313 en Y: 447963
Peilbuis 11-1.32	RD-coördinaten X: 84256 en Y: 447988

Peilbuis 11-1.33 RD-coördinaten X: 84225 en Y: 447865

Peilbuis 11-1.34 RD-coördinaten X: 84287 en Y: 447788

Voordat de grondwateronttrekkingsreductie mag worden geëffectueerd, dienen de freatische grondwaterstanden in deze peilbuizen minimaal twee keer te zijn gemeten. Vervolgens dienen de freatische grondwaterstanden in deze peilbuizen eenmaal per etmaal te worden gemeten en geregistreerd.

- E. Minimaal één week voor aanvang van de grondwateronttrekkingsreductie dient een QuickScan rapportage bij ons te zijn ingediend via toezicht@odh.nl. De QuickScan rapportage dient de meest recente monitoringsgegevens van de vijf peilbuizen zoals opgenomen in voorschrift 7a van de wijzigingsvergunning van 23 april 2015 te beschrijven, alsmede van de zes peilbuizen zoals bedoeld onder D van onderhavig besluit. Binnen twee maanden na de uitvoering van de grondwateronttrekkingsreductie dient nogmaals een QuickScan rapportage bij ons te zijn ingediend via toezicht@odh.nl. Deze rapportage dient alle monitoringsgegevens van genoemde peilbuizen te bevatten tot één maand na uitvoering van de grondwateronttrekkingsreductie. Hierbij dient aanvullend te worden beschouwd of bij stijging van de (natuurlijke) grondwaterstanden en stijghoogten in het najaar en de winter negatieve effecten mogen worden verwacht.
- F. Indien tijdens of na de grondwateronttrekkingsreductie uit monitoringsgegevens blijkt dat de hydrologische effecten en/of zettingseffecten groter zijn dan mag worden verwacht en/of schade aan belangen van derden is waargenomen en/of dreigt, dient onverwijld contact met ons te worden opgenomen via toezicht@odh.nl. Wij kunnen vervolgens beslissen welke maatregelen dienen te worden genomen en of de grondwateronttrekkingsreductie mag worden voortgezet, dient te worden beperkt of dient te worden gestaakt.

Indienen bezwaarschrift

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaar uiterlijk binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (maak een kopie of noem het kenmerk);
- de argumenten voor bezwaar.

Om uw bezwaar zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden.

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.


Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.zuid-holland.nl.

Wij verzoeken u een kopie van een verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag of per e-mail (vergunningen@odh.nl).

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij verzoeken u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden